

目录

第一部分

年产 40 万吨石子石粉建设项目竣工环境保护验收监测报告表.....1

第二部分

单县众建建材有限公司年产40万吨石子石粉建设项目竣工环境保护验收意见.....50

第三部分

其他需要说明事项.....57

附件1 整改说明.....58

年产 40 万吨石子石粉建设项目竣工环境保 护验收监测报告表

建设单位:单县众建建材有限公司

编制单位:单县众建建材有限公司

二〇一九年七月

建设单位法人代表： (签字)

编制单位法人代表： (签字)

项 目 负 责 人：

填 表 人 ：

建设单位：单县众建建材有限公司（盖章） 编制单位：单县众建建材有限公司（盖章）

电话：13395308288

电话：13395308288

邮编：274300

邮编：274300

地址：单县徐寨镇经济园区程庄东

地址：单县徐寨镇经济园区程庄东

表一

建设项目名称	年产 40 万吨石子石粉建设项目				
建设单位名称	单县众建建材有限公司				
建设项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/> 迁建				
建设地点	单县徐寨镇经济园区程庄东				
主要产品名称	石子、石粉				
设计生产能力	年产 40 万吨石子石粉				
实际生产能力	年产 40 万吨石子石粉				
建设项目环评时间	2018.12	开工建设时间	/		
调试时间	2019.06.19-2019.09.18	现场监测时间	2019.07.05-07.07		
环评报告表 审批部门	菏泽市单县环境 保护局	环评报告表 编制单位	山东泰昌环境科技 有限公司		
环保设施设计单 位	单县众建建材有限公司	环保设施施工单 位	单县众建建材有限 公司		
投资总概算	4678.88 万	环保投资总概算	58	比例	1.24%
实际总概算	500 万	环保投资	100	比例	20%
验收监测依据	<p>(1) 国务院令 (2017) 第 682 号《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》(2017.10)；</p> <p>(2) 国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017.11)；</p> <p>(3) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；</p> <p>(4) 《单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目环境影响报告表》(2018.12)；</p> <p>(5) 《单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目环境影响报告表的批复》(单环审[2018]184 号)；</p> <p>(6) 委托书。</p>				

验收监测评价标准、标号、级别、限值

1、废气污染物排放标准

本项目有组织粉尘排放浓度执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中重点控制区的浓度限值要求(10mg/m³)；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值的要求(3.5kg/h)。

无组织执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中除水泥外的其他建材行业的浓度限值要求(≤1.0mg/m³)。

2、废水

执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)表2中一般保护区标准。

3、噪声排放标准

(1) 营运期

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

表 1-1 工业企业厂界环境噪声排放标准

时段	昼间[dB(A)]	夜间[dB(A)]	适用区域(范围)
运营期	60	50	2类区域

(2) 施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，具体见表 1-2

表 1-2 建筑施工场界环境噪声排放限值

项目	昼间[dB(A)]	夜间[dB(A)]
噪声值	70	50

4、固废排放标准

本项目执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单。

表二

一、工程建设内容：

本项目属于新建项目，年产 40 万吨石子石粉建设项目。项目位于菏泽市单县徐寨镇经济园区程庄东。该项目总占地面积约 12360 m²，总建筑面积 7200 m²，主要设置生产车间、原料库、办公区等及其辅助工程。工程建设内容及与环评建设内容对比见下表 2-1。

表 2-1 工程建设内容及与环评建设内容对比一览表

工程类别	工程名称	环评中工程内容	实际建设工程内容
主体工程	生产车间	项目为封闭运营，生产车间密闭，建筑面积 4000 m ² ，主要对原料进行破碎和筛分，制得不同粒径的碎石和石粉，生产车间内包括生产区及成品库	同环评
储运工程	原料库	位于车间北部，占地面积约 3000 m ² ，用于储存原料。	同环评
辅助工程	办公区	建筑面积约 200 m ²	
公用工程	给排水	供水水源由单县供水管网供给；排水采用“雨污分流”制，雨水直接排放，生产过程不产生废水，主要为生活污水，排入厂区化粪池预处理，上清液用于厂区绿化，不外排，下层污泥交由环卫部门处理	同环评
	供电	由单县供电线路供给	同环评
	供暖	办公室冬季供暖采用空调，生产不涉及供暖	同环评
环保工程	废气	生产过程中产生的废气主要是破碎及筛分粉尘，生产车间密闭；在破碎机和自动分离振动筛进出料口以及机器上方设置集气罩，生产车间收集的粉尘通过 1 套高效脉冲布袋除尘器+15 米排气筒处理，输送带采取密闭措施；汽车动力起尘，环评要求应加大路面清扫和洒水频率，进出车辆清洗并覆盖，以降低扬尘产生量；原料的卸料及堆放过程中产生的粉尘，需定期洒水处理，厂界设防风抑尘网。	同环评
	废水	生产过程不产生废水，主要为生活污水，排入厂区内化粪池预处理，上清液用于厂区绿化，不外排，下层污泥交由环卫部门处理	同环评
	固废	固废综合利用或合理处理	同环评
	噪声	低噪声设备、减振、隔声等	同环评

表 2-2 主要设备一览表

序号	设备名称	型号	环评数量（台/套）	实际数量
1	振动给料机	ZWG420×110	1	同环评
2	反击式破碎机	PSF1317	1	同环评
3	振动筛	3ZY2870	1	同环评
4	地磅		2	同环评
5	高效脉冲布袋除尘器	离心风机、风量为 50000m ³ /h	1	同环评
6	铲车	--	2	同环评

二、原辅材料消耗及水平衡：

本项目主要原料及能源实际消耗与环评对比见表 2-3。

表 2-3 主要原辅材料实际消耗与环评对比一览表

原料名称	单位	用量	规格	备注
块石	t/a	40 万	80~100mm	不开采直接外购

本项目给排水情况：

1、给水

由当地供水系统提供。项目用水主要为喷淋用水、运输车辆清洗用水、路面喷洒用水以及生活用水。

2、排水

本项目排水采取雨污分流制，喷淋用水全部进入产品；运输车辆清洗用水经沉淀池沉淀后全部回用；路面洒水自然蒸发全部损耗；生活污水经化粪池处理后，上清液用于厂区绿化，不外排，下层污泥交由环卫部门统一清运。

3、用水平衡图

项目用水平衡图如图 1 所示




图 1 用水平衡图

三、主要工艺流程及产物环节

1. 工艺流程及产污环节

(1) 本项目产品具体生产工艺流程及产污环节详见图。




图 2 生产工艺流程产污环节图

2. 工艺说明

(1) 将外购的不规则毛石通过喂料机投入破碎机，再经过反击式破碎机进行粉碎。

(2) 将粉碎后的物料利用自动分离振动筛进行筛分，其中：石子和小颗粒石子石粉进行仓储暂存；大颗粒石块经收集后作为原料回用于生产

主要污染环节为：粉碎工序和筛分工序产生的粉尘（颗粒物）；汽车运输起尘；料场装卸过程起尘；布袋除尘装置收集的粉尘；沉淀池产生的污泥。

注：本项目生产工艺中不存在开采，为单纯的加工销售。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

一、主要污染工序

1、废水

本项目喷淋用水全部进入产品，路面喷洒水自然蒸发，车辆清洗用水经沉淀池后回用。项目中废水主要为生活污水，水质简单，经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。

2、废气

本项目废气主要为粉碎工序和筛分工序产生的粉尘、汽车运输扬尘与料场装卸过程起尘。粉碎工序和筛分工序产生的粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理后经 15 米排气筒排放。汽车运输起尘通过对进出车辆轮胎的清洗，对运输道路适当硬化，加大对路面的清扫和洒水频率来降低扬尘的产生；料场装卸过程起尘通过设置密闭库房，并设置喷淋系统，在围墙上方设置防风抑尘网，堆场及其他宜尘部位加盖防尘网，以此来减少扬尘的产生。

3、噪声

本项目噪声生源主要是生产过程的颚式破碎机、反击式破碎机、自动分离振动筛等设备运转产生的噪声，噪声值在 70--95dB（A）。经减振、隔声、距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

4、固废

本项目固体废物主要为布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥和生活垃圾。布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥收集后全部外售；生活垃圾由环卫部门统一定期清运。

5、污染物处理及排放

本项目污染物均妥善处理，污染物具体处理措施、排放去向及相关投资见表 3-1，如下：

表 3-1 环保设施投资分项表

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	治理方案	排放去向	环保投资(万元)
大气污染物	粉碎工序和筛分工序	颗粒物	集气罩+布袋除尘器处理+15m高排气筒	有组织排放	22
	汽车运输起尘、料场装卸过程起尘	颗粒物	生产区及成品堆放在密闭车间，并设喷淋设施；定期洒水抑尘，厂界设置防尘网；车辆冲洗等	无组织排放	
水污染物	生活污水	COD _{Cr} 、氨氮	排入厂内化粪池，定期由环卫部门清运，不外排	不排放	2
	车辆冲洗废水	SS	三级沉淀池	循环使用	2
固体废物	生活区	生活垃圾	垃圾桶	由环卫部门统一清运	2
	生产	除尘器收尘	固废暂存间	外售综合利用	
沉淀池污泥					
噪声	本项目主要有破碎机、振动筛以及运输车辆工作时候所产生的噪声。声源强度为 70--95dB (A)。经减振、隔声、距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。				7
地面硬化	防止污染地下水				10
绿化	美化环境降低噪声				5
合计					50

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、环评报告表主要结论（摘要）：

1、项目概况

单县众建建材有限公司年产40万吨石子石粉建设项目位于单县徐寨镇经济园区程庄东，拟建项目总投资为4678.88万元。租赁厂区占地面积约12360平方米，总建筑面积约7200平方米。项目劳动定员10人，年运行200天，每天1班，每班10小时。

2、相关政策符合性

(1)产业政策符合性分析

根据国家发改委令[2013]第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》本项目不属于其“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目。

(2)土地利用符合性

拟建项目位于菏泽市单县徐寨镇经济园区程庄东。用地性质为建设用地，符合单县城市规划和用地规划要求。

(3)审批原则符合性

项目选址不在“禁批”和“限批”的范围之内

3、环境质量现状

评价区域环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量较好；声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；所在区域地表水存在超标现象，高锰酸钾指数已不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的III类标准要求；浅层地下水总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体均存在不同程度的超标，地下水环境质量不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准要求。

4、施工期环境影响分析

施工建设时间短，废气、固废、噪声与废水影响因素持续时间也短，施工结束后即可恢复。同时要求施工队伍加强管理，坚持文明施工，可减轻对环境的不利影响。

5、运营期环境影响分析

(1)环境空气影响分析

本项目产生的废气主要是粉碎工序和筛分工序产生的粉尘颗粒物)、汽车运输起尘与料场装卸过程起尘。

1.1粉碎工序和筛分工序产生的粉尘(颗粒物)

该部分废气主要来源于粉碎工序和筛分工序产生的粉尘废气,生产区设有破碎机和振动筛各1台,在破碎机和振动筛进出料口设置1套集气罩收集+布袋除尘装置该部分废气净化处理后,通过15m高排气筒排放。

该部分废气中颗粒物排放浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2新建企业大气污染物排放限值中重点控制区标准:

10mg/m³,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值的要求(颗粒物(其它)≤3.5kg/h)。

1.2汽车运输起尘

本次环评要求建设单位加强对运输过程粉尘量的控制,通过对进出车辆轮胎冲洗,对运输道路进行适当硬化,加大对路面的清扫和洒水频率,以进一步降低路面扬尘的产生量。

1.3料场装卸过程起尘

堆场在装卸过程中易形成扬尘,主要环节是汽车装卸及输送。企业定期进行洒水处理,以抑制粉尘产生。修建围墙挡体并在上方设置防风抑尘网。堆场设置在密闭库房内,并设置喷雾洒水装置,以减少产生扬尘,堆场及其他易尘部位加盖防尘网。输送带采取密闭措施。

1.4 无组织排放污染物预测和分析

根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2008)要求,本次采用Screen3估算软件对项目污染物的无组织粉尘排放情况进行估算,本次环评以项目所在生产区作为无组织面源进行预测。经预测,无组织粉尘最大落地浓度为0.09mg/m³,满足满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表3建材工业大气污染物无组织排放限值(1.0mg/m³)

综上,本项目废气经采取相应措施后可达标排放,对周围大气环境影响不大。

(2)水环境影响分析

拟建项目生产过程不产生废水,生活污水排入厂区内化粪池预处理,上层清液用于厂区绿化,不外排,下层污泥交环卫部门处理。

该项目地下水环境影响因素主要为化粪池、沉淀池和排污管道对地下水产生污染；针对项目特点要求对化粪池、沉淀池墙壁采取一层防渗卷材和一层防渗膜，20毫米厚1:2水泥砂浆找平层，防渗系数达到 10^{-10} cm/s，排污管道均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于1.20米，管道做防腐处理。固废收集区采用混凝土防渗，且委托环卫部门及时清运的情况下，可以有效的防范该项目产生的污水对地下水环境产生影响。因此，该项目的建设对周围地下水环境的影响较小

(3) 噪声

本项目在破碎机、振动筛等机械设备工作时以及运输车辆运输过程中产生的噪声，声源源强为70~95dB(A)。经减振、隔声、距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(4) 固废

本项目固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、除尘器收尘和沉淀池污泥。

拟建项目产生的一般工业固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求，拟建项目产生的固体废物均综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。

(5) 卫生防护距离结论

本项目生产车间设100m卫生防护距离，与本项目最近的敏感目标为东北侧的彭楼，距离生产车间110m，满足卫生防护距离要求。同时环评要求，本项目生产车间100m范围内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。

(6) 环境风险评价结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，拟建项目无重大危险源，项目区域不属于环境敏感区域，可能发生的风险是火灾事故，在做好风险防范措施和防范措施的情况下，本项目的环境风险影响不大。

(7) 清洁生产分析

项目从原材料和能源、生产工艺、设备、污染物等方面贯彻了清洁生产的原则，从工艺源头控制了污染物的产生与排放，体现了清洁生产的内涵，符合清洁生产的要求。

6、总量控制

本项目无SO₂、NO_x产生，故本项目无需申请SO₂、NO_x总量控制指标：生活污水

排入厂区内化粪池预处理，上层清液用于厂区绿化，不外排，下层污泥交环卫部门处理，因此无需单独申请总量控制指标。

7、环评总结论

单县众建建材有限公司年产40万吨石子石粉建设项目符合国家产业政策，用地符合城市总体规划要求。经环境影响分析可知，项目营运后对周围环境影响较小。在各项环保措施得到落实的情况下，从环境保护的角度分析项目建设是可行的。

二、环评批复要求的落实情况

环评批复要求及落实情况见表 4-1，如下：

表 4-1 环评批复要求及落实情况一览表

环评批复要求	实际落实情况	评价
1、拟建项目厂区排水要按照“雨、污分流”原则设计、建设排水系统，该项目废水主要是车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水收集后经三级沉淀池进行处理，处理后循环利用。生活污水经化粪池进行处理，处理后满足鲁质监标发【2016】46号修改后的《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)一般保护区域标准要求后用于厂区绿化或洒水。应对沉淀池、化粪池、成品库、原料库、生产车间、管渠等做好防渗措施避免对地下水产生影响。	经核实，项目厂区排水要按照“雨、污分流”原则设计、建设排水系统，该项目废水主要是车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水收集后经三级沉淀池进行处理，处理后循环利用。生活污水经化粪池进行处理后，定期由环卫部门清运。	已落实
2、据建设项目环境影响评价结论该项目主要大气污染物是石料原料库、成品库堆场产生的扬尘、厂区内汽车动力起尘、石料进出料	经核实，项目主要大气污染物是石料原库成品库堆场产生的扬尘、厂区内汽车动力起尘、石料进出料	已落实

<p>口、破碎、振动筛分工序产生的粉尘、物料输送、装卸过程中产生的粉尘。破碎、筛分车间、原料成品堆场和输送均应采取密闭措施;进出料口、破碎、筛分等工序中产生的粉尘,分别通过在各工序产尘部位上方设置集气进行收集,收集后经 1 套除尘效率达到 99%的布袋除尘器进行处理,处理后满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表 2 中建筑石材行业重点控制区的浓度限值要求即颗粒物最高允许排放浓度 10mg/m³ 限值要求,同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对排放速率的要求后通过 15 米高排气筒排放。原料库、石料成品库装卸产生的扬尘及石料上料、破碎、振动筛分工序产生的未被收集的粉尘,通过在原料库、成品库、生产车间采取全密闭措施,并配备洒水喷淋装置,同时物料转载点、卸料点均应在密闭的原料库、成品库和生产车间内进行,减少扬尘产生;输送部分应全部采取密闭措施,物料存储地面及厂区采取硬化措施,厂区内汽车动力引起的起尘采取对运输车辆进行覆盖及冲洗并在进出口及厂区四</p>	<p>口、破碎、振动筛分工序产生的粉尘、物料输送、装卸过程中产生的粉。破碎、筛分车间、原料成品堆场和输送均采取密闭措施;进出料口、破碎、筛分等工序中产生的粉尘,分别通过在各工序产尘部位上方设置集气罩进行收集,收集后经布袋除尘器进行处理后通过 15 米高排气筒排放。</p> <p>原料库、石料成品库装卸产生的扬尘及石料上料、破碎、振动筛分工序产生的未被收集的粉尘,通过在原料库、成品库、生产车间采取全密闭措施,并配备洒水喷淋装置,同时物料转载点、卸料点均在密闭的原料库、成品库和生产车间内进行,减少扬尘产生;输送部分应全部采取密闭措施,物料存储地面及厂区采取硬化措施,厂区内汽车动力引起的起尘采取对运输车辆进行覆盖及冲洗并在进出口及四周设置围挡和防尘网并定期的清扫洒水避免扬尘产生。</p> <p>项目卫生防护距离为生产</p>	
---	--	--

<p>周设置围挡和防尘网并定期的清扫洒水避免扬尘产生。采取上述措施后厂界无组织排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB372373-2018)中表3“除水泥外其他建材”无组织排放限值要求(1.0mg/m²)的要求。据环境影响报告表结论该项目卫生防护距离为生产车间外100米，距本项目最近的敏感目标为东北例110米的彭楼，因此能够满足卫生防护距离的要求，你公司应配合单县徐寨镇人民政府和县规划部门。</p> <p>在项目防护距离内不得规划建设居民住宅、学校、医院、公共设施等环境敏感目标。各有组织排放源须按规范要求设置永久性采样、监测孔及采样平台。</p>	<p>车间外100米，距本项目最近的敏感目标为东北例110米的彭楼，因此能够满足卫生防护距离的要求。</p>	
<p>3、该项目对产生噪声设备采取选用低噪声设备和通过采取基础减震、墙壁隔声、厂区绿化距离衰减和对设备的更新维护等措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。</p>	<p>经核实，项目对产生噪声设备采取选用低噪声设备和通过采取基础减震、墙壁隔声、厂区绿化距离衰减和对设备的更新维护等措施。</p>	<p>已落实</p>
<p>4、妥善处置各类固体废物，除尘系统收集的粉尘外售相关企业综合利用。车辆冲洗沉淀池沉渣收集后外售；生活垃</p>	<p>经核实，除尘系统收集的粉尘外售相关企业综合利用。车辆冲洗沉淀池沉渣收集后外售；生活垃</p>	<p>/</p>

<p>淀池沉渣收集后外售;生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理,均不得随意堆放对环境造成二次污染。固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-200)及其修改单要求进行贮存、运输、处置。</p>	<p>圾收集后交由环卫部门统一处理。</p>	
<p>5、加强环境风险防范措施。加强对粉尘处理装置的正常运作维护,避免发生环境污染事故。化粪池、沉淀池等做好防渗漏措施,避免对地下水产生影响。加强安全工作日常管理,生产过程中要加强管理;原料、成品储存得当,采取严格的措施,防止污染事故的发生。</p>	<p>经核实,企业加强对粉尘处理装置的正常运作维护,避免发生环境污染事故。化粪池、沉淀池等做好防渗漏措施,避免对地下水产生影响。加强安全工作日常管理,生产过程中要加强管理;原料、成品储存得当,采取严格的措施,防止污染事故的发生</p>	/
<p>6、加强施工期间环境保护工作,按照《山东省扬尘污染防治管理办法》及《菏泽市大气污染防治工作方案》做好扬尘防治工作,严格遵守《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)中的规定。施工中应采取相应措施,控制扬尘污染,合理处置建筑垃圾。施工结束后,搞好厂区绿化,做好施工完成后的生态恢复工作。</p>	<p>经核实,按照《山东省扬尘污染防治管理办法》及《菏泽市大气污染防治工作方案》做好扬尘防治工作,施工中采取相应措施,控制扬尘污染,合理处置建筑垃圾。施工结束后,搞好厂区绿化</p>	
<p>项目建设内容、建设规模、生产能力、污染防治设施与环评文件、批复意见没有重大变更,因此项目不存在重大变更情况。</p>		

表五

验收监测质量保证及质量控制：			
1、本次验收检测采用的检测方法			
<p>采样方法执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录 C，检测分析方法采用国家标准方法。</p> <p>检测分析方法详见表见表 5-1</p> <p style="text-align: center;">表 5-1 检测分析方法一览表</p>			
检测项目	检测分析方法	检测依据	方法最低检出限
颗粒物(有组织)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	重量法	GB/T 16157-1996	/
颗粒物(无组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T15432-1995	0.001mg/m ³
噪声	噪声仪分析法	GB 12348-2008	/
2、质量控制和质量保证			
<p>监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证，保证了监测过程中各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度，经过复核、审核，最后由授权签字人签发。</p>			
3、噪声监测分析质量保证			
<p>声级计在测试前后用标准声源进行校准，噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行，质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。</p>			
4、气体监测分析质量保证			
<p>为保证监测分析结果准确可靠，无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。有组织废气监测严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。</p>			

表六

验收监测内容:

1、采样日期、点位及频次

表 6-1 检测信息一览表


采样点位	检测项目	采样频次
1#进、出口检测口	颗粒物	检测 2 天, 3 次/天
厂界上风向设 1 个参照点 厂界下风向设 3 个监控点	颗粒物	检测 2 天, 4 次/天
厂界四周	噪声	连续 2 天, 昼、夜间各 1 次

2、采样及检测仪器

表6-2 采样及检测仪器一览表

项目	仪器名称	仪器设备型号	仪器设备编号
现场采样、检测设备	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YH(J)-05-044
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YH(J)-05-043
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YH(J)-05-042
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YH(J)-05-041
	全自动烟尘(气)测试仪	YQ3001-D	YH(J)-05-147
	全自动烟尘(气)测试仪	YQ3001-C	YH(J)-05-148
	噪声分析仪	AWA5688	YH(J)-05-086
	便携式气象参数检测仪	MH7100	YH(J)-05-039
实验室分析仪器	岛津分析天平	AUW120D	YH(J)-07-059

2、厂界布点及点位示意图



表七

验收检测结果

1、验收监测期间生产工况记录：

2019年07月05日至07日验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常。本项目设计生产能力为年产40万吨石子石粉建设项目。项目劳动定员10人，年工作200天，10小时生产，一班制。验收监测期间工况见表7-1。

表7-1 监测期间工况记录表

监测时间	生产产品	实际生产能力 (万吨/天)	设计生产能力 (万吨/天)	生产负荷
2019.07.05至2019.07.06	石子、石粉	0.18	0.2	90%
2019.07.06至2019.07.07		0.184	0.2	92%

2、检测结果

检测结果详见表7-2、7-3、7-4、7-5。

表7-2 无组织废气检测结果一览表

采样日期	采样时间	检测项目	检测结果 (mg/m ³)				标准限值 (mg/m ³)
			1#上风向	2#下风向	3#下风向	4#下风向	
2019.07.05 至 2019.07.06	22:02-23:02	颗粒物	0.218	0.362	0.365	0.375	1.0
	00:15-01:15		0.234	0.437	0.411	0.437	
	02:20-03:20		0.202	0.431	0.444	0.412	
	04:27-05:27		0.241	0.352	0.435	0.356	
2019.07.06 至 2019.07.07	22:05-23:05	颗粒物	0.212	0.408	0.384	0.397	
	00:11-01:11		0.208	0.393	0.359	0.421	
	02:19-03:19		0.251	0.361	0.394	0.435	
	04:28-05:28		0.259	0.427	0.361	0.399	

备注：本项目无组织废气参考《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）表3中无组织排放限值。

表 7-3 有组织废气检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果							
			排放浓度 (mg/m ³)				排放速率 (kg/h)			
			1	2	3	均值	1	2	3	均值
2019.07.05 至 2019.07.06	1#进口 1 检测口	颗粒物	136	147	139	141	0.471	0.513	0.496	0.493
		流量 (Nm ³ /h)	3461	3493	3567	3507	/	/	/	/
	1#进口 2 检测口	颗粒物	104	121	109	111	0.686	0.806	0.715	0.736
		流量 (Nm ³ /h)	6599	6660	6556	6605	/	/	/	/
	1#进口 3 检测口	颗粒物	83.4	85.6	87.7	85.6	0.511	0.538	0.529	0.526
		流量 (Nm ³ /h)	6133	6281	6028	6147	/	/	/	/
	1#出口检测口	颗粒物	8.5	7.6	8.3	8.1	0.159	0.145	0.157	0.154
		流量 (Nm ³ /h)	18713	19104	18859	18892	/	/	/	/
	净化效率 (%)	颗粒物	/	/	/	/	90.5	92.2	91.0	91.2

备注：本项目有组织颗粒物参考《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）表2建筑行业重点控制区浓度要求（10mg/m³）。

表 7-4 有组织废气检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果							
			排放浓度 (mg/m ³)				排放速率 (kg/h)			
			1	2	3	均值	1	2	3	均值
2019.07.06 至 2019.07.07	1#进口1检测口	颗粒物	143	138	132	138	0.492	0.469	0.462	0.475
		流量 (Nm ³ /h)	3444	3400	3503	3449	/	/	/	/
	1#进口2检测口	颗粒物	118	115	107	113	0.744	0.762	0.699	0.745
		流量 (Nm ³ /h)	6556	6622	6535	6571	/	/	/	/
	1#进口3检测口	颗粒物	86.9	88.4	85.3	86.9	0.511	0.544	0.520	0.525
		流量 (Nm ³ /h)	5879	6155	6093	6042	/	/	/	/
	1#出口检测口	颗粒物	8.4	8.0	7.7	8.0	0.159	0.148	0.142	0.150
		流量 (Nm ³ /h)	18983	18548	18427	18653	/	/	/	/
	净化效率 (%)	颗粒物	/	/	/	/	91.0	91.4	91.6	91.4

备注：本项目有组织颗粒物参考《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）表2建筑行业重点控制区浓度要求（10mg/m³）。

表 7-5 噪声检测结果一览表

检测日期	点位	检测时间	主要噪声源	监测结果 Leq[dB(A)]
2019.07.05	1#东厂界	19:30	环境噪声	51.8
	2#北厂界	19:37	环境噪声	50.6
	3#西厂界	19:42	环境噪声	52.0
	4#南厂界	19:47	环境噪声	53.2
	5#彭庄	20:08	环境噪声	49.5
	1#东厂界	22:03	设备噪声	68.3
	2#北厂界	22:09	设备噪声	69.8
	3#西厂界	22:14	设备噪声	70.8
	4#南厂界	22:19	设备噪声	70.4
	5#彭庄	22:44	环境噪声	48.3
2019.07.06	1#东厂界	19:38	环境噪声	55.2
	2#北厂界	19:44	环境噪声	52.1
	3#西厂界	19:50	环境噪声	53.4
	4#南厂界	19:55	环境噪声	55.3
	5#彭庄	20:16	环境噪声	48.9
	1#东厂界	23:15	设备噪声	66.4
	2#北厂界	23:19	设备噪声	69.3
	3#西厂界	23:24	设备噪声	71.2
	4#南厂界	23:40	设备噪声	70.0
	5#彭庄	23:52	设备噪声	48.4
日期	昼间		夜间	
	天气状况	平均风速 (m/s)	天气状况	平均风速 (m/s)
2019.07.05	晴	2.1	晴	2.0
2019.07.06	多云	2.0	晴	2.0
备注：本项目噪声参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。				

附表

气象条件参数

采样日期	采样时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	低云量	总云量
2019.07.05 至 2019.07.06	22:02	26.5	100.1	2.0	NW	/	/
	00:15	24.4	100.1	2.0	NW	/	/
	02:20	23.6	100.2	2.1	NW	/	/
	04:27	22.4	100.2	2.1	NW	/	/
2019.07.06 至 2019.07.07	22:05	26.7	100.1	2.0	NW	/	/
	00:11	24.3	100.2	2.0	NW	/	/
	02:19	22.9	100.2	2.0	NW	/	/
	04:28	21.5	100.2	2.0	NW	/	/

表八

验收监测结论：

1、单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目建设选址位于菏泽市单县徐寨镇经济园区程庄东，2018 年 12 月，单县众建建材有限公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中相关规定，委托山东泰昌环境科技有限公司编制完成了《单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目环境影响报告表》，报告表得出本项目符合产业政策、选址合理，采用适当的污染防治措施，污染物达标排放，从环保角度而言建设可行。

2、2018 年 12 月 29 日，菏泽市单县环境保护局以单环审[2018]184 号文件对本项目环评文件予以批复，同意项目开工建设。

3、该项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 100 万元，占总投资的 20%。

4 本项目建设内容、建设规模、生产能力、污染防治设施与环评文件、批复意见没有重大变更，因此项目不存在重大变更情况。

5、该项目环保设施建设情况如下：

废水处理设施洗车沉淀池、化粪池，已建设完成。废气处理设备包括：喷淋、1 套集气罩+脉冲布袋除尘+15m 高排气筒除尘装置。基础减震、隔声设施、地面硬化、绿化及生活垃圾收集等工程。

6、卫生防护距离

项目卫生防护距离为生产车间外100米，距本项目最近的敏感目标为北侧110的彭楼，因此能够满足卫生防护距离的要求。

7、验收监测结果综述：

(1)废气

① 有组织废气排放监测结果

经监测，1#排气筒颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为 $8.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.159\text{kg}/\text{h}$ ，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 中重点控制区的浓度限值要求（ $10\text{mg}/\text{m}^3$ ）；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物二级排放限值的要求（ $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）。

1#排气筒颗粒物处理效率为 90.5%-92.2%。

② 无组织废气排放监测结果

经监测，颗粒物的厂界无组织排放最大浓度为 $0.444\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中无组织排放限值（ $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）要求。能够实现达标排放。

（2）噪声

经监测，厂界环境，昼间噪声值在 50.6—55.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求。夜间噪声值在 66.4—71.2dB（A），距离本项目最近的敏感目标为东北侧的彭庄，5#彭庄白天噪声最大值为 49.5 dB（A），夜间噪声最大值为 48.4dB（A），不影响彭庄村居民。

（3）废水

本项目用水主要为喷淋用水、运输车辆清洗用水、路面喷洒用水以及生活用水。喷淋用水全部进入产品；运输车辆清洗用水经沉淀池沉淀后全部回用；路面洒水自然蒸发全部损耗；生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，不外排。

（4）固废

本项目固体废物主要为布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥和生活垃圾。布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥收集后全部外售；生活垃圾由环卫部门统一定期清运。

8、验收监测期间工况调查

通过调查，验收监测期间，单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目工况较稳定，该项目在现场监测期间工况负荷 90%以上，符合验收监测对工况的要求。因此本次监测期间的工况为有效工况，监测结果具有代表性，能够作为该项目竣工环境保护验收依据。

9、总量控制

本项目无 SO_2 、 NO_x 产生，无需申请 SO_2 、 NO_x 总量控制；废水仅为少量生活污水，经化粪池处理，由环卫部门定期清运，因此该项目无废水外排，无需要申请总量指标。

10、验收总结论

该项目建设方严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，各项环保审批手续齐全，环评报告表以及单县环境

保护局对该项目环评批复中要求建设的各项环保措施均已得到落实。

监测期间的运行负荷符合验收规定，监测数据有效。监测期间，所监测的项目除夜间噪声值（敏感点处噪声均在噪声排放标准范围内，不影响居民）外，均满足有关标准或文件要求，废气中污染物排放浓度或排放速率均满足有关标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当。本项目满足竣工环境保护验收条件。

注释

本报告表附件、附图如下：

附表 1：“三同时”验收登记表

附件 1：环评批复

附件 2：检测报告

附件 3：检测委托书

附件 4：工况证明

附件 5：无上访证明

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目卫星图及周边关系图

附图 3：项目平面布置图

附图 4：检测图片

附表 1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表


填表单位（盖章）：单县众建建材有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称	单县众建建材有限公司						建设地点	单县徐寨镇经济园区程庄东				
	行业类别	C303 砖瓦、石材等建筑材料制造				建设性质	■新建 □改扩建 □技术改造						
	设计生产能力	年产 40 万吨石子				实际生成能力	年产 100 万吨石子		环评单位	山东泰昌环境科技有限公司			
	环评文件审批机关	菏泽市单县环境保护局				审批文号	单环审[2018]184 号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	/				竣工日期	/		排污许可证申领时间	/			
	环保设施设计单位	单县众建建材有限公司				环保设施施工单位	单县众建建材有限公司		本工程排污许可证编号	/			
	验收单位	单县众建建材有限公司				环保设施监测单位	山东圆衡检测科技有限公司		验收监测时工况	/			
	投资总概算（万元）	4678.88				环保投资总概算（万元）	58		所占比例（%）	1.24			
	实际总投资（万元）	500				实际环保投资（万元）	100		所占比例（%）	20			
	废水治理（万元）		废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固废治理（万元）		绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/	
新增废水处理设施能力							新增废气处理设施能力			年平均工作时间（h）	2000		
运营单位		单县众建建材有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91371722MA3NM5Y89L		验收时间		
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身消减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”消减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代消减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘		8.5	10	16.1	12.94	3.18						
	氮氧化物												
工业固体废物													
项目相关的其它污染物													

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。 3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。



2012009-2013) 年度规划方案实施计划、总结、批复。

八、定期开展专项执法检查。定期对社会公众投诉量较高的投诉事项，或发生违法违规行为较多、危害性、社会影响较大的投诉事项，制定专项检查方案，加强专项检查力度，力争投诉事项处理率、办结率、从速结案率、结案率明显提高，防止投诉事项反复发生。

九、加强施工期环境监管工作。按照《山东省建设工程施工扬尘防治管理办法》及《济南市扬尘污染防治工作办法》做好扬尘防治工作，严格执行《建筑施工扬尘防治规范》(DB370333-2010)中的规定，落实扬尘防治措施，控制扬尘污染。同时加强道路扬尘、施工扬尘、扬尘防治工作，做好扬尘防治工作，做好扬尘防治工作。

三、严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。

三、严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。

三、严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。严格执行国家环保法律法规和标准规范，做好环境保护工作。

二〇一八年十二月二十二日

二

附件 2 检测报告



正本

编号: YD10G091121

检测报告

Test Report



项目名称: 燃气热水器检测

委托单位: 北京在成科技股份有限公司

报告日期: 2019 年 07 月 09 日

北京在成科技股份有限公司
Beijing In-Form Technology Co., Ltd.
北京市昌平区北环路 10 号 101 室
Beijing In-Form Technology Co., Ltd.
100101



扫描全能王 创建

检测报告说明

1. 检测项目为食品微生物学检验项目(GB 4789)系列标准。
2. 检测项目为食品微生物学、食品化学、食品添加剂等。
3. 本报告仅供参考,不作为法律依据。
4. 检测项目为食品微生物学检验项目,对于食品微生物学之食品中微生物学检验项目,包括:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌、产气荚膜梭菌、沙门氏菌等。
5. 检测项目为食品微生物学检验项目,本报告中检测项目及检测数据表,仅供参考,不作为法律依据,对于食品微生物学检验项目,包括:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、产气荚膜梭菌、沙门氏菌等。
6. 本报告中检测项目,不作为法律依据。
7. 本报告中检测项目,不作为法律依据。
8. 本报告中检测项目,不作为法律依据。

地址: 广东省广州市天河区岑村沙涌大道1号(广东检验检疫技术中心)

邮编: 510400

电话: 010-752887718209

电子邮箱: gd@10131313.com



扫描全能王 创建

附件 1 (continued)

1. 基本信息表

建设单位	北京城建集团有限责任公司		
承办单位	北京城建集团有限责任公司		
负责人	姓名	联系电话	15010101011
项目负责人	姓名	联系电话	15010101011
项目名称	北京城建集团有限责任公司		
评价范围	项目所在地、项目区		
	项目所在地、项目区		
	噪声		
评价日期	2019年10月27日		
评价范围	2019年10月27日		
评价依据	《环境影响评价技术导则声环境》(GB3097-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)		
评价等级	声环境：二级、一级		
编制: 胡嘉平 审核: 刘培培 签字: 刘永森 日期: 2019.10.27 日期: 2019.10.27 日期: 2019.10.27			
			

附件 2 (continued)



智慧工地 创建

4.无组织废气检测结果

采样日期	采样时间	检测点位	检测结果 (mg/m ³)				标准限值 (mg/m ³)
			非甲烷总烃	甲苯+二甲苯	二甲苯	苯	
2024.07.05 2024.07.06	22:00-22:02	厂界外	0.218	0.362	0.002	0.275	1.0
	00:13-00:15		0.204	0.407	0.011	0.487	
	02:20-00:22		0.202	0.401	0.044	0.462	
	04:27-04:29		0.201	0.382	0.037	0.399	
2024.07.06 2024.07.07	22:00-22:00	厂界外	0.211	0.408	0.004	0.297	
	00:13-00:15		0.208	0.383	0.038	0.331	
	02:18-02:20		0.237	0.361	0.004	0.205	
	04:28-04:30		0.234	0.407	0.010	0.277	

说明：本报告中检测废气浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB33/2146-2019）表1中无组织排放限值。

4.气象条件参数

采样日期	采样时间	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	相对湿度	能见度
2024.07.05 2024.07.06	22:00	28.2	101.1	0.8	WN	75	10
	00:13	24.4	101.1	0.8	WN	75	10
	02:20	22.8	101.0	0.7	WN	75	10
	04:27	22.8	101.0	0.7	WN	75	10
2024.07.06 2024.07.07	22:00	24.7	101.1	0.8	WN	75	10
	00:13	24.2	101.0	0.8	WN	75	10
	02:18	22.9	101.0	0.7	WN	75	10
	04:28	22.5	101.0	0.8	WN	75	10



1. 噪声检测结果

检测日期	测点	测点位置	检测标准	检测结果 (dB(A))
2024.07.09	1#测点	厂界东	GB 12348-2008	55.0
	2#测点	厂界南	GB 12348-2008	58.0
	3#测点	厂界西	GB 12348-2008	55.0
	4#测点	厂界北	GB 12348-2008	52.0
	5#测点	厂界东	GB 12348-2008	48.0
	6#测点	厂界南	GB 12348-2008	48.0
	7#测点	厂界西	GB 12348-2008	50.0
	8#测点	厂界北	GB 12348-2008	50.0
	9#测点	厂界东	GB 12348-2008	50.0
	10#测点	厂界南	GB 12348-2008	50.0
	11#测点	厂界西	GB 12348-2008	48.0
2024.07.10	1#测点	厂界东	GB 12348-2008	52.0
	2#测点	厂界南	GB 12348-2008	52.0
	3#测点	厂界西	GB 12348-2008	51.0
	4#测点	厂界北	GB 12348-2008	50.0
	5#测点	厂界东	GB 12348-2008	48.0
	6#测点	厂界南	GB 12348-2008	48.0
	7#测点	厂界西	GB 12348-2008	48.0
	8#测点	厂界北	GB 12348-2008	48.0
	9#测点	厂界东	GB 12348-2008	48.0
	10#测点	厂界南	GB 12348-2008	48.0
	11#测点	厂界西	GB 12348-2008	48.0
日期	日期		日期	
	天气状况	检测标准 (dB(A))	天气状况	检测标准 (dB(A))
2024.07.09	晴	GB 12348-2008	晴	GB 12348-2008
2024.07.10	多云	GB 12348-2008	晴	GB 12348-2008

备注: 本报告仅对检测数据负责, 不作为其他用途的依据。 (检测标准: GB 12348-2008) 上海某某检测有限公司

检测单位: 上海某某检测有限公司



扫码全程记录


4. 在距地表气胎层结果 (C)

采样日期	采样点	气胎层	气胎层结果 (ppm)						气胎层结果 (ppm)															
			1		2		3		4		5													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
2019.09.01	14#	甲烷	190	147	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
		乙烷	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2019.09.01	14#	丙烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		丁烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2019.09.01	14#	戊烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		己烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2019.09.01	14#	庚烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		辛烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2019.09.01	14#	壬烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		癸烷	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110



扫描全能王 创建

附例：广西某企业总平面图



1. 本图比例尺为 1:500，图中尺寸均以米为单位。
2. 图中阴影部分为绿化用地。

图例



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: JJ132211991

名称: 山东凯美检测科技有限公司

地址: 山东省潍坊市坊子区坊子街道坊子街道办事处坊子村111号119901

国家为规范检验检测市场秩序, 促进检验检测行业健康发展, 依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》, 对符合资质认定条件的检验检测机构依法予以资质认定, 对其在资质认定范围内从事检验检测活动的合法性和检测结果的有效性实施监督。

许可资质标志



JJ132211991

发证日期: 2017年08月22日

有效期至: 2020年08月22日

发证机关: 山东省市场监督管理局



本证书的有效性依赖于获证检验检测机构符合资质认定条件, 并接受市场监管总局的监督检查。



数据全统一 创建

附件 3：委托书



附件 4：工况证明



附件 5：无上访证明




附图 1：项目地理位置图



附图 2：项目卫星图及周边关系图



附图 3：平面布置图



附图 4：检测图片





第二部分

单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉

建设项目竣工环境保护验收意见

专家验收意见及签字

单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目竣工环境保护验收意见

二〇一九年七月十四日，单县众建建材有限公司在单县徐寨镇经济园区程庄东组织召开了单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由单县众建建材有限公司、验收检测单位山东圆衡检测科技有限公司等单位代表和 3 名专业技术专家组成（验收工作组人员名单附后）。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了单县众建建材有限公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东圆衡检测科技有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核对了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于单县徐寨镇经济园区程庄东，项目总投资 500 万，主要建设内容包括生产车间，原料库，办公生活区等。项目主要以块石为原料，主要设备有粉碎机、振动筛、装载机、铲车等。年加工 40 万吨石子石粉，项目年运行时间 200 天。

（二）环保审批情况

山东泰昌环境科技有限公司于 2018 年 12 月编制了《单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目环境影响报告表》，并于 2018 年 12 月通过单县环境保护局审查批复（单环审[2018]184 号）。

受单县众建建材有限公司委托，山东圆衡检测科技有限公司于 2019 年 6 月对本项目进行现场勘查，查阅相关技术资料，并在此基

础上编制本项目竣工环境保护验收监测方案。于 2019 年 7 月 5 日和 7 月 7 日连续三天进行验收监测。

(三) 投资情况项目总投资 500 万，其中环保投资 100 万，占总投资比例 20%。

(四) 验收范围

单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目主体工程及配套环保设施和措施。

(5) 卫生防护距离结论

本项目生产车间设 100m 卫生防护距离，与本项目最近的敏感目标为东北侧的彭楼，距离生产车间 110m，满足卫生防护距离要求

二、工程变动情况

经核实，本项目建设规模、生产能力与环评文件、批复意见基本一致，不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目用水主要为喷淋用水、运输车辆清洗用水、路面喷洒用水以及生活用水。喷淋用水全部进入产品；运输车辆清洗用水经沉淀池沉淀后全部回用；路面洒水自然蒸发全部损耗；生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，不外排。

(二) 废气

本项目废气主要为上料工序、破碎工序和筛分工序产生的粉尘、汽车运输扬尘与料场装卸过程起尘。上料工序、破碎工序和筛分工序产生的粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理后经 15 米排气筒排放。汽车运输扬尘与料场装卸过程起尘通过对进出车辆轮胎的清洗，对运输道路适当硬化，加大对路面的清扫和洒水频率来降低扬尘的产

生，并设置密闭库房，并设置喷淋系统，在围墙上方设置防风抑尘网，堆场及其他宜尘部位加盖防尘网，以此来减少扬尘的产生。

（三）噪声

本项目主要有破碎机、振动筛以及运输车辆工作时候所产生的噪声。声源强度为 75--85dB（A）。经局部密封、减振、隔声、距离衰减后使能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）固废

本项目固体废物主要为布袋除尘装置收集的粉尘和生活垃圾。布袋除尘装置收集的粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一定期清运。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，企业生产负荷最低为 90%。

（一）污染物达标排放情况

1、废水：项目用水主要为喷淋用水、运输车辆清洗用水、路面喷洒用水以及生活用水。喷淋用水全部进入产品；运输车辆清洗用水经沉淀池沉淀后全部回用；路面洒水自然蒸发全部损耗；生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，不外排。

2、废气：

①经监测，有组织废气排放监测结果，1#排气筒颗粒物的最大排放浓度、排放速率分别为 $8.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.159\text{kg}/\text{h}$ ，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 新建企业大气污染物排放限值中重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物二级排放限值的要求（颗粒物（其它） $\leq 3.5\text{kg}/\text{h}$ ）。

②经监测，颗粒物的厂界无组织排放最大浓度为 0.444mg/m³，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中表 3 建材工业大气污染物无组织排放限值。能够实现达标排放。

3、噪声：经监测，厂界环境，昼间噪声值在 50.6—55.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求。夜间噪声值在 66.4—71.2dB(A)，距离本项目最近的敏感目标为东北侧的彭庄，5#彭庄白天噪声最大值为 49.5 dB(A)，夜间噪声最大值为 48.4dB(A)，不影响彭庄村居民。

4、固体废物：本项目固体废物主要为布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥和生活垃圾。布袋除尘装置收集的粉尘、沉淀池产生的污泥收集后全部外售；生活垃圾由环卫部门统一定期清运。

5、总量控制：本项目无 SO₂、NO_x 产生，无需申请 SO₂、NO_x 总量控制；废水仅为少量生活污水，经化粪池处理，由环卫部门定期清运，因此该项目无废水外排，无需要申请总量指标。

(二) 环保设施去除效率

1、废气设施去除效率

项目废气设施颗粒物去除效率为 90.5%-92.2%。

五、工程建设对环境的影响

按照要求建设了相应的污染防治措施，经对废气、噪声监测达到验收执行标准，固废得到了有效的处置，对环境安全。

六、验收结论

该项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，经检测，除夜间噪声值（敏感点处噪声均在噪声排放标准范围内，不影响居民）外，污染物均能达标排放，各项验收资料齐全，基本符合

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”并形成书面报告备查。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开信息。

七、后续要求与建议

（一）建设单位

- 1、加强破碎、筛分车间的密闭，减少无组织颗粒物的排放。
- 2、规范洗车废水沉淀池，确保洗车废水不外流。
- 3、规范设置采样孔、永久监测平台、排污口标志；建立自主检测计划。
- 4、完善企业环境保护设施运行记录。加强环保设施日常维护和管理，确保其正常运转，各项污染物稳定达标排放。

（二）验收检测和验收报告编制单位

规范竣工验收报告文本、补充完善环保治理设施照片。

八、验收人员信息见附件。

单县众建建材有限公司

二〇一九年七月十四日

《单县众建建材有限公司年产40万吨石子石粉建设项目》

竣工环境保护验收人员信息表

类别	姓名	单位	职称/职务	签字
项目建设单位	孙加	单县众建建材有限公司	总经理	石岩
	夏文佳	山东省住房和城乡建设厅	高级工程师	孙文涛
	王义全	单县众建建材有限公司	总工程师	王义全
监理单位	曹福科	单县环境保护监测站	高级工程师	曹福科
	胡盛平	山东润通检测技术有限公司	检测员	胡盛平

第三部分

其他需要说明事项


整改说明

单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设

项目竣工环境保护验收整改说明

2019 年 7 月 14 日，我公司在单县徐寨镇经济园区程庄东组织召开了单县众建建材有限公司年产 40 万吨石子石粉建设项目竣工环境保护验收会。验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，审阅并核实相关资料后，对我司不足之处提出了宝贵意见，我公司领导高度重视，立即召开专题会议，分析原因并结合实际情况落实整改，现将整改情况汇报如下：

整改意见	整改情况
1、加强破碎、筛分车间的密闭，减少无组织颗粒物的排放。。	已落实
2、规范洗车废水沉淀池，确保洗车废水不外流。	已落实
3、规范设置采样孔、永久监测平台、排污口标志；建立自主检测计划。	 <p>已规范</p>

<p>4、完善企业环境保护设施运行记录。加强环保设施日常维护和管理，确保其正常运转，各项污染物稳定达标排放</p>	 <p>已落实</p>
<p>5、规范竣工验收报告文本、补充完善环保治理设施照片。</p>	<p>已落实</p>

单县众建建材有限公司
二〇一九年七月十六日